


MONTÁŽNÍ SCHEMA - OKRUH KANCELÁŘE:



OTOPNÁ TĚLESA:

V OBJEKTU BUDOU PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ TĚLESA. NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ JSOU JIŽ OSAZENY PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ARMATURY DANFOSS TYPU RA-N S HLAVICI TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ. NA VRATNÉM POTRUBÍ JSOU OSAZENY UZAVÍRATELNÉ ARMATURY – NAVRŽENO PLNÉ OTEVŘENÍ. VEŠKERÉ ODVZDUŠŇOVACÍ ARMATURY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ.

ROZVOD POTRUBÍ:

STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ. POUZE BUDOU PROVEDENY ÚPRAVY V NOVÉ VÝMĚNIKOVÉ STANICI.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED UVEDENÍM NOVÉ VÝMĚNIKOVÉ STANICE DO PROVOZU BUDE PROVEDENO VYPUŠTĚNÍ SOUSTAVY A NÁSLEDNĚ NOVÉ PROPLÁCHNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES. PO VYČIŠTĚNÍ BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN VČETNĚ NASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ.

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 90°C
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 70°C

Odpovědný projektant zakázky: JIŘÍ Seidl		<b>JIŘÍ SEIDL</b> KONSTANTINA SIEBLA 2306/17 434 01 MOST tel.: 608102333 email: seidlprojekt@seznam.cz	
Odpovědný projektant profese: JIŘÍ Seidl			
Vypracoval: JIŘÍ Seidl			
Místo : ústecký kraj – Litoměřice		Datum: 05/2014	
Investor: STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH, Krajská 48/1		Číslo paré:	
Akce:		Stupeň: Dokumentace pro výběr dodavatele	
<b>REKONSTRUKCE VÝMĚNIKOVÉ STANICE V SOKA MOST, ul.L. JANÁČKA č.p. 1310/2</b>		Číslo zak.: 66-1312	
Část: D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		Měřítko: ---	
Obsah: <b>MONTÁŽNÍ SCHEMA OKRUH KANCELÁŘE</b>		Číslo výkresu: <b>D-05</b>	