


MONTÁŽNÍ SCHEMA - OKRUH DEPOZITÁŘ:



OTOPNÁ TĚLESA:

V OBJEKTU BUDOU PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ TĚLESA. NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ JSOU JIŽ OSAZENY PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ARMATURY DANFOSS TYPU RA-N S HLAVICÍ TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ. NA VRATNÉM POTRUBÍ JSOU OSAZENY UZAVÍRATELNÉ ARMATURY – NAVRŽENO PLNÉ OTEVŘENÍ. VEŠKERÉ ODVZDUŠŇOVACÍ ARMATURY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ.

ROZVOD POTRUBÍ:

STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ. POUZE BUDOU PROVEDENY ÚPRAVY V NOVÉ VÝMĚNIKOVÉ STANICI.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED UVEDENÍM NOVÉ VÝMĚNIKOVÉ STANICE DO PROVOZU BUDE PROVEDENO VYPUŠTĚNÍ SOUSTAVY A NÁSLEDNĚ NOVÉ PROPLÁCHNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES. PO VYČIŠTĚNÍ BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN VČETNĚ NASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ.

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 90°C
- - - VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 70°C

Odpovědný projektant zakázky: JIŘÍ Seidl		JIŘÍ SEIDL KONSTANTINA BIEBLA 2306/17 434 01 MOST tel.: 608102333 email: seidlprojekt@seznam.cz	
Odpovědný projektant profese: JIŘÍ Seidl			
Vpracoval: JIŘÍ Seidl			
Místo : Ústecký kraj – Litoměřice			
Investor: STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH, Krajská 48/1			
Akce:		Datum: 05/2014	Číslo paré:
REKONSTRUKCE VÝMĚNIKOVÉ STANICE V SOKA MOST, ul.L. JANÁČKA č.p. 1310/2		Stupeň: Dokumentace pro výběr dodavatele	
		Číslo zak.: 66-1312	
Část: D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		Měřítko: ---	
Obsah:	MONTÁŽNÍ SCHEMA OKRUH DEPOZITÁŘ	Číslo výkresu:	D-06