


PŮDORYS 2.NP - 1:50:



OTOPNÁ TĚLESA:

V OBJEKTU BUDOU PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ TĚLESA. NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ JSOU JŽ OSAZENY PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ARMATURY DANFOSS TYPU RA-N S HLAVICÍ TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ. NA VRÁTNÉM POTRUBÍ JSOU OSAZENY UZAVÍRATELNÉ ARMATURY – NAVRŽENO PLNÉ OTEVŘENÍ. VEŠKERE ODVZDUŠŇOVACÍ ARMATURY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVE.

ROZVOD POTRUBÍ:

STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPELOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ. POUZE BUDOU PROVEDENY OPRAVY V NOVE VÝMĚNÍKOVÉ STANCI.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED UVEDENÍM NOVE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO PROVOZU BUDE PROVEDENO VYPUŠTĚNÍ SOUSTAVY A NÁSLEDNĚ NOVE PROPLÁCHNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES. PO VYČIŠTĚNÍ BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN VČETNĚ NASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ.

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 90°C
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 70°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 90°C
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 70°C

Odpovědný projektant: JIŘÍ Seidl		JIŘÍ SEIDL	
Odpovědný projektant profese: JIŘÍ Seidl		KONSTANTINA BIEBLA 2306/17	
Vyracoval: JIŘÍ Seidl		434 01 MOST	
Místo : Ústecký kraj – Litoměřice		tel.: 608102333	
Investor: STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH, Krajčák 48/1		email: seidl@projekt@seznam.cz	
Alce:		Datum: 05/2014	Číslo paré:
REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE		Stupeň: Dokumentace	
V SOKA MOST, ul.L. JANÁČKA č.p. 1310/2		pro výběr dodavatele	
Část: D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		Číslo zak.: 66-1312	
Obsah:		Měřítko: 1:50	
PŮDORYS 2.NP		Číslo výkresu:	D-04