



PŮDORYS 1.PP - 1:50:



ŘEZ A-A:



OTOPNÁ TĚLESA:

V OBJEKTU BUDOU PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ TĚLESA. NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ JSOU JIŽ OSAZENY PŘÍMÉ RADIAČNÍ ARMATURY DANFOSS TYPU RA-N S HLAVICÍ THERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ. NA VRÁTNÉM POTRUBÍ JSOU OSAZENY UZÁVĚRATELNÉ ARMATURY – NAVRŽENO PŮNĚ OTEVŘENÍ. VEŠKERÉ ODVZDUŠŇOVACÍ ARMATURY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVE.

ROZVOD POTRUBÍ:

STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ. POUZE BUDOU PROVEDENY OPRAVY V NOVÉ VYMĚŇKOVÉ STANICI.

VYMĚŇKOVÁ STANICE:

V SAMOSTATNÉ MÍSTNOSTI V 1.PP BUDE OSAZENA NOVÁ VYMĚŇKOVÁ STANICE VODA-VODA PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY. VYTÁPĚNÍ OBJEKTU BUDE ROZDĚLENO NA DVA SAMOSTATNÉ REGULOVANÉ TOPNÉ OKRUHY. SCHEMA ZAPOJENÍ VYMĚŇKOVÉ STANICE VIZ VÝKRES D-07, JEDNOTLIVÉ DETAILY OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ A ARMATUR VE VYMĚŇKOVÉ STANICI VIZ VÝKRES D-08. OVLÁDÁNÍ VS BUDE POMOCÍ NOVE REGULACE.

TEPELNÁ IZOLACE:

VEŠKERÉ NOVE ROZVODY VYTÁPĚNÍ A HORKOVODU BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ, TL. IZOLACE BUDE ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM VYHLÁŠKY 193/2007 Sb.. POVRCHOVÁ OPRAVA BUDE PROVEDENA VYZTUŽENOU HLINIKOVOU FOILÍ.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED UVEDENÍM NOVE VYMĚŇKOVÉ STANICE DO PROVOZU BUDE PROVEDENO VYPUŠTĚNÍ SOUSTAVY A NÁSLEDNĚ NOVE PROPLÁCHNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES. PO VYČIŠTĚNÍ BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN VČETNĚ NASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE RADIAČNÍCH VENTILŮ.

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ HORKOVODNÍ POTRUBÍ CZT (140°C – 2,5MPa)
- - - VRÁTNÉ HORKOVODNÍ POTRUBÍ CZT (70°C – 2,5MPa)
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 90°C
- - - VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 70°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 90°C
- - - VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 70°C
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- - - POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CÍRKLACE TEPLÉ VODY

Odpovědný projektant zakázky: JIŘÍ Seidl	JIŘÍ SEIDL	
Odpovědný projektant profese: JIŘÍ Seidl	KONSTANTINA BIEBLA 2306/17	
Vypracoval: JIŘÍ Seidl	434 01 MOST	
Místo : Ústecký kraj – Litoměřice	tel.: 608102333	
Investor: STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH, Krajská 48/1	email: seidl@projekt@seznam.cz	
Alice:	Datum: 05/2014	Číslo paré:
REKONSTRUKCE VYMĚŇKOVÉ STANICE	Stupeň: Dokumentace	
V SOKA MOST, ul.L. JANÁČKA č.p. 1310/2	pro výběr dodavatele	
Část: D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	Číslo zak.: 66-1312	
Obsah:	Měřítko: 1:50	
	Číslo výkresu:	D-02