


PŮDORYS 1.NP - 1:50:



OTOPNÁ TĚLESA:

V OBJEKTU BUDOU PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ TĚLESA. NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ JSOU JŽ OSAZENY PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ARMATURY DANFOSS TYPU RA-N S HLAVICI TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ. NA VRÁTNÉM POTRUBÍ JSOU OSAZENY UZAVÍRATELNÉ ARMATURY – NAVRŽENO PLNÉ OTEVŘENÍ. VEŠKERE ODVZDUŠNOVACÍ ARMATURY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVE.

ROZVOD POTRUBÍ:

STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPELOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ. POUZE BUDOU PROVEDENY OPRAVY V NOVÉ VÝMĚNÍKOVÉ STANCI.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED UVEDENÍM NOVÉ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO PROVOZU BUDE PROVEDENO VYPUŠTĚNÍ SOUSTAVY A NÁSLEDNĚ NOVÉ PROPLÁCHNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES. PO VYČIŠTĚNÍ BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN VČETNĚ NASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ.

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 90°C
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH KANCELÁŘE 70°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 90°C
- VRÁTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY OKRUH DEPOZITÁŘ 70°C

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------|
| Odpovědný projektant: JIŘÍ Seidl | | JIŘÍ SEIDL | |
| Odpovědný projektant profese: JIŘÍ Seidl | | KONSTANTINA BIEBLA 2306/17 | |
| Vyracoval: JIŘÍ Seidl | | 434 01 MOST | |
| Místo : Ústecký kraj – Litoměřice | | tel.: 608102333 | |
| Investor: STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH, Krajská 48/1 | | email: seidl@projekt@seznam.cz | |
| Alce: | | Datum: 05/2014 | Číslo paré: |
| REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE | | Supeř: Dokumentace | |
| V SOKA MOST, ul.L. JANÁČKA č.p. 1310/2 | | pro výběr dodavatele | |
| Část: D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU | | Číslo zak.: 66-1312 | |
| Obsah: | | Měřítko: 1:50 | |
| PŮDORYS 1.NP | | Číslo výkresu: | D-03 |